

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

### ΕΡΓΟΥ «ΑΜΕΣΑ ΣΩΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΕΙΧΟΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ, ΣΤΗΝ

### ΠΕΡΙΟΧΗ Α1(67,000m-70,000m) / ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ»

#### ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Πλήρης κατασκευή, αποκατάσταση και αποπεράτωση του έργου σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του έργου.

Οι εργασίες της πλήρους κατασκευής, αποκατάστασης και αποπεράτωσης είναι οι κατωτέρω αναλυτικά περιγραφόμενες .

- Οργάνωση εργοταξίου-διαμόρφωση εργασιακού χώρου-υποδομές στην περιοχή του αναβατορίου
- Εγκατάσταση πλατφόρμας ανάρτησης – ανυψωτικού, της Υπηρεσίας, με την αγκύρωση του φορέα ανάρτησής της σε υφιστάμενη πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα στην περιοχή του αναβατορίου
- Απομάκρυνση σαθρών και ασύμβατων επιφανειακών κονιαμάτων (τσιμεντοκονιάματα) από την περιοχή επέμβασης Α1(67,000m-70,000m).
- Προμήθεια αδρανών και άλλων υλικών
- Παρασκευή κονιάματος
- Προσθήκη νέων αργών λίθων, οι οποίοι θα διατεθούν από την Υπηρεσία
- Αρμολόγηση
- Απομάκρυνση πλατφόρμας ανάρτησης – ανυψωτικού και στοιχείων στήριξης της.
- Απομάκρυνση κατασκευών και υλικών από τον εργοταξιακό / εργασιακό χώρο στην περιοχή του αναβατορίου

Στην προεκτίμηση αυτή των εργασιών αποκατάστασης της περιοχής Α1(67,000m-70,000m) μπορεί να προκύψουν αποκλίσεις, λόγω κακής συντήρησης της περιοχής οι οποίες δεν είναι άμεσα ορατές και ενδέχεται να εμφανισθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών, όπως αποσαθρωμένα κονιάματα/λίθοι σε μεγαλύτερη έκταση και να κριθεί απαραίτητο να αποκατασταθούν.

Η εκτιμώμενη δαπάνη για το σύνολο των εργασιών όπως αναλυτικά περιγράφονται ανωτέρω συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού οφέλους, γενικών εξόδων του αναδόχου 18%, του ποσοστού απρόβλεπτων 15% πλέον ΦΠΑ 24% ανέρχεται στο ποσό των **Είκοσι δύο χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα εννέα ΕΥΡΩ και εξήντα πέντε λεπτών (22.379,65,00€)**

Η Διευθύντρια της Υ.Σ.Μ.Α.

Βασιλική Ελευθερίου  
Αρχιτέκτων Μηχανικός